

- Minimizarea efectelor care introduce schimbari climatice;
- Minimizarea efectelor negative asupra zonelor cu spatii verzi;
- Introducerea de efecte pozitive asupra activitatii principale-agricultura;
- Minimizarea efectelor asupra resurselor de apa.



Indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse, sunt:

- reducerea suprafetelor agricole neutilizate si cresterea productiilor de cereale;
- gradul de amenintare a speciilor aflate pe cale de disparitie;
- variatii ale folosirii carburantilor, a consumului de energie a emisiilor;
- variatii in zona calitatii solurilor, sistemelor de drenaj si a folosirii solului.

**Concluzii:** lucrarile propuse vor diminua impactul negative asupra mediului prin imbunatatirea conditiilor de trafic si diminuarea cantitatii de pulberi in suspensie. Tot in acest timp vor reduce cantitatea de resurse necesara mentinerii calitatii drumului.

## **DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE**

Executia lucrarii va incepe dupa ce antreprenorul si-a adjudecat executia proiectului in urma incheierii contractului cu beneficiarul.

Piese principale pe baza carora constructorul va realize lucrarea, sunt urmatoarele:

- Planurile de situatie, de amplasament, profile longitudinale si transversale, dispozitii generale;
- Studiul geotehnic ce precizeaza conditiile de amplasament si determina solutii adecvate pentru constructia drumului;
- Detalii tehnice de executie;
- Caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru fiecare categorie de lucrari;
- Graficul de esalonare a executiei lucrarii.

Executia lucrarii va fi urmarita de:

- consultanta de specialitate din partea beneficiarului;